

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA

(Ympäristönsuojelulaki 118 §)

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on tullut vireille	

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi
Oteran Oy, Y-tunnus: 2245597-0
Lähiosoite
Nöykkiönpuuro 19
Postinumero ja postitoimipaikka
02300 Espoo
Yhteys henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
Työmaapäällikkö Riku Vanhanen p. 040-5732813, riku.vanhanen@oteran.fi
Työpäällikkö Timo Äkräs p. 0400-128996, timo.akras@oteran.fi
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Oteran Oy / PL 176, 00101 Helsinki tai verkkolaskut: OVT-tunnus 003722455970, Operaattori: Bas Ware

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite
Kuoppasilta, Nivala. Silta ylittää Kalajoen.
☒ Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro 1

3. TOIMINTA

Rakentaminen
☐ louhinta ☐ murskaus ☐ paalutus ☒ muu, mikä? Sillan korjaustyöt
Tapahtuma
☐ ulkoilmakonsertti ☐ muu, mikä?

4. TOIMINNAN KESTO

Aloittamispäivä
Työt aloitetaan 31.3.2025 työmaan perustamistehtävillä (liikennejärjestelyt, sähköt, kopit). Varsinaisia meluavia töitä ovat reunapalkkien vanhan betonin vesipiikkaukset ja uusien ankkurointiterästen poraukset betoniin. Muut työt ovat tavanomaista rakentamista. Meluavat työt (reunapalkkien vesipiikkaustyöt ja sitä seuraava työvaihe tartuntaterästen paineilmaporaukset) alkavat aikaisintaan 22.4.2025 Muita työvaiheita ovat teline- ja muottityöt, betonointityöt, kannen eristystyöt, päällystämisen- ja maanrakennustöitä. Työt kestävät 30.10.2025 saakka. Meluavat työt ovat ajoittaisia eivätkä kestä koko urakka-aikaa, vaan korjasutyöt tapahtuvat ajokaistoittain ja meluavien työvaiheiden kesto on noin 3-4 viikkoa / kaista.
Päätymispäivä
30.10.2025
Ma – pe (klo)
7-18
La
9-16 tarvittaessa
Su

5. MELUPÄÄSTÖT

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä
Kaivinkone vanhan eristeen purkamiseen, vesipiikkauskalusto, porauskalusto uusiin ankkurointiteräksiin, paineilmanaulain, täryjyry, sirkkeli, päällystyskalusto ja muut koneet ja laitteet.

Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)

85-120 dB(A)

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta

Kuoppasillan läheisyydessä lähimmät kiinteistöt ovat noin 700 m metrin päässä.

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

alle 55 dB

☒ Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista

7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet

Kaluston valinta ja työajankohta

Melutilanteen seuranta

Tarvittaessa mittaus (liitteenä vastaavasta työstä tehty melukartoitus Janakkalan työkohteissa v. 2021, liitteenä)

Tiedottaminen

☐ talokohtainen

☐ huoneistokohtainen

☐ porraskäytäväkohtainen

Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

Ei tiedotteiden jakoa postilaatikkoon, koska lähimmät kiinteistöt ovat 700 m päässä. Yhteystiedot näkyvissä työmaan tiedotustauluissa ennen työmaata.

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

Suunnitelmat, tavanomainen siltatyömaa

☐ Liitteenä muita lisätietoja

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka

Espoossa

Päivämäärä

19.3.2025

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Timo Äkräs

Nimen selvennys